

شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی بازرگان

برگ استعلام بهاء کالا و خدمات

اجرای برج نوری در محوطه ۹ هکتاری

آدرس و تلفن فروشنده / پیمانکار :

ردیف	شرح	واحد	مقدار حدوداً	قیمت واحد (ریال)	مبلغ کل (ریال)
۱	اجرای عملیات کانال کنی با عمق متوسط ۱ متر ، لوله گذاری ، کابل گذاری و پرکردن روی لوله پلی اتیلن با مصالح سرندی از خاک محل کانال کنی به ضخامت ۳۰ سانتی متر ، تهیه و اجرای نوار خطر و پر کردن باقی مانده ارتفاع کانال با مصالح حاصل از پی کنی	متر طول	۲۵۰		
۲	جاگذاری منجول به ازای ۵۰ متر طول شامل پی کنی ، تهیه لوله سیمانی مسلح با قطر ۱۰۰ سانتی متر و ارتفاع ۸۰ و آجر کاری با عرض ۱۰ سانتی متر به ارتفاع متوسط ۲۰ الی ۳۰ سانتی متر و پوشش لوله با درپوش چدنی	عدد	۷		
۳	تهیه و حمل لوله پلی اتیلن با سایز ۴ اینچ ۱۰ بار جهت غلاف کابل	متر طول	۳۰۰		
۴	تهیه ، حمل کابل ۴*۱۰ مسی خاکی (به همراه اتصالات در صورت لزوم)	متر طول	۳۰۰		
۵	تهیه ، حمل و نصب برج نوری با ارتفاع مفید ۳۰ متری ، موتوردار (موتورژن تبریز) دارای موتور ۳ فاز با توان ۵/۵۵ کیلووات ، چند جعبی با پوشش گالوانیزه گرم مطابق با استاندارد ASTM-A1۲۳ ، ورق بدنه از جنس ST۳۷ فولاد مبارکه ، ضخامت ورق بدنه به ترتیب ۳-۳-۳-۴-۴-۵ هر کدام ۶ متری با امتر اول لب در هر اتصال ، تابلو برق با لوازم استاندارد تابلو های بارانی ضخامت ورق ۱.۵ میلی متر با پوشش بدنه کوره ای الکترواستاتیک دارای تائیدیه شرکت توزیع ، ساعت دیجیتال ، گیربکس مرکب از نوع سهند اصفهان ، چراغ آلارم سولار ، سیم بکسل مغز فولادی گالوانیزه شده نمره ۸ ، سید دوار محترک با قابلیت نصب حداقل ۱۶ عدد پروژکتور با قابلیت قفل اینترلاک ، دارای وزنه چدنی قفل شونده آسانسوری ، جعبه تقسیم با پوشش رنگ کوره ای و گلند های مقاوم به حرارت با کابل داخلی بین پروژکتور ها سر چراغی با قرقره های آلومینیومی بلبرینگ دار ، دارای سیستم برق گیر و ، کابل داخلی ۴*۱۰ سایر جزئیات مورد نیاز به همراه دفترچه محاسبات	اصله	۱		
۶	پی کنی ، اجرای بتن مگر ، تهیه و اجرای فونداسیون آماده به صورت پاشنه پدستال برای برج روشنایی ۳۰ متری جهت نصب برج دارای تائیدیه محاسبات	عدد	۱		
۷	تهیه و نصب پروژکتور ۴۰۰ وات بخار سدیم دارای درجه حفاظت مکانیکی IP ۶۵	عدد	۱۶		
جمع کل (با احتساب ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده + ۷٪ بیمه پیمانکاری + ۱.۹٪ بیمه بیگاری)					

* حمل از محل تولید در کارخانه تا محل نصب ، واقع در شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی بازرگان (منطقه آزاد ماکو) بر عهده پیمانکار (کارخانه) خواهد بود.

* کلیه تجهیزات مکانیکی دارای گارانتی ۱ ساله و تجهیزات الکتریکی و لوازم برقی دارای ضمانت نامه کتبی ۶ ماهه باشد .

* توضیح اینکه آیتم های قید شده تا ۲۵ درصد قابل افزایش یا کاهش بوده و شامل کلیه کسورات قانونی می باشد.

* زمان تحویل پروژه از مدت عقد قرارداد به مدت ۱۵ روز کاری میباشد .

* تامین جرقیل جهت نصب بر عهده کارفرما خواهد بود .

* برگه استعلام مجبور به مهر و امضا ، شرکت به صورت سر بسته در پاکت A۴ به آدرس اعلام شده توسط کارپرداز شرکت ارسال گردد .

* ردیفه های ۵ ، ۶ ، ۷ برای اصله برج نوری در نظر گرفته شده است که تا ۳ اصله براساس قیمت های ارسالی پیمانکاران قابل افزایش خواهد بود .

مهر و امضای پیمانکار و یا فروشنده: